

Beneficiar: UAT Comuna Mitreni
 Executant: SC Euro Electric SRL
 Proiectant: SC Euro Electric SRL
 Obiectivul: Reabilitare moderata a cladirii publice Centrul Medical Clatesti in cadrul UAT Mitreni, jud. Calarasi 11.3
 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reincarcare vehicule electrice



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare eligibila (fara TVA)	Valoare neeligibila (fara TVA)	Valoare totala (fara TVA)	TVA	Valoare totala (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii						
TOTAL CAPITOL 2		0.00	6,692.97	6,692.97	1,405.52	8,098.49
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare eligibila (fara TVA)	Valoare neeligibila (fara TVA)	Valoare totala (fara TVA)	TVA	Valoare totala (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	14,000.00	0.00	14,000.00	2,940.00	16,940.00
3.5.1	Tema de proiectare	1,000.00	0.00	1,000.00	210.00	1,210.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	2,500.00	0.00	2,500.00	525.00	3,025.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3,000.00	0.00	3,000.00	630.00	3,630.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	7,500.00	0.00	7,500.00	1,575.00	9,075.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	1,500.00	0.00	1,500.00	315.00	1,815.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	1,500.00	0.00	1,500.00	315.00	1,815.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	1,500.00	0.00	1,500.00	315.00	1,815.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare eligibila (fara TVA)	Valoare neeligibila (fara TVA)	Valoare totala (fara TVA)	TVA	Valoare totala (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6	7
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		15,500.00	0.00	15,500.00	3,255.00	18,755.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	230,000.00	0.00	230,000.00	48,300.00	278,300.00
4.1.1	1 Statii reincarcare	230,000.00	0.00	230,000.00	48,300.00	278,300.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		230,000.00	0.00	230,000.00	48,300.00	278,300.00

CAPITOL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare eligibila (fara TVA)	Valoare neeligibila (fara TVA)	Valoare totala (fara TVA)	TVA	Valoare totala (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6	7
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL Reabilitare moderata a cladirii publice Centrul Medical Clatesti in cadrul UAT Mitreni, jud. Calarasi 11.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reincarcare vehicule electrice	245,500.00	6,692.97	252,192.97	52,960.52	305,153.49
TOTAL Constructii+Montaj	230,000.00	6,692.97	236,692.97	49,705.52	286,398.49

Beneficiar
UAT Comuna Mitreni

Proiectant
SC Euro Electric SRL



The stamp is circular with the text "SOCIETATEA COMERCIALA EURO ELECTRIC S.R.L. CIOABNESTI-CALARASI" around the perimeter. A blue ink signature is written across the bottom of the stamp.

Beneficiar: UAT Comuna Mitreni
 Executant: SC Euro Electric SRL
 Proiectant: SC Euro Electric SRL
 Obiectivul: Reabilitare moderata a cladirii publice Centrul Medical Clatesti in cadrul UAT Mitreni, jud. Calarasi 11.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reincarcare vehicule electrice
 Obiectul: 1 Statii reincarcare
 Stadiul fizic: 1 Statii reincarcare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01L02^ - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri	mc	15.00	242.80	3,642.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	242.80	3,642.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CG32D1 - Umpluturi in straturi compactate cu piatra sparta si nisip, compactate cu mijloace mecanice	mc	5.00	158.97	794.84
			material:	136.87	684.33
			manopera:	18.61	93.07
			utilaj:	3.49	17.44
			transport:	0.00	0.00
3	CA07H1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)	mc	6.00	876.37	5,258.20
			material:	801.91	4,811.45
			manopera:	39.89	239.36
			utilaj:	34.56	207.38
			transport:	0.00	0.00
3.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6.05	791.57	4,787.42
4	CB03A-1 - Cofraje din panouri re folosibile cu placaj de 15 MM pentru turnarea betonului in: cuzineti, fundatii pahar si tundatn de utilaje inclusiv sprijinirile pentru cofrarea fetei exterioare a peretilor	mp	5.00	56.43	282.13
			material:	0.00	0.00
			manopera:	56.43	282.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	EA04A01^ - Cablu ACYABY 3X120+70 mmp	m	60.00	204.77	12,286.08
			material:	108.55	6,513.13
			manopera:	96.22	5,772.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	EA02B03^ - Cablu electric ACYABY 3x70+35 mmp	m	5.00	23.89	119.47
			material:	4.65	23.25
			manopera:	19.24	96.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA02B02^ - Cablu electric ACYABY 3x35+16 mmp	m	5.00	59.38	296.88
			material:	42.54	212.69
			manopera:	16.84	84.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	EA10C# - Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior 50-100 MM	m	20.00	76.85	1,537.08
			material:	58.57	1,171.46
			manopera:	18.28	365.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	6704679 - Tub flexibil metalic tip spd cu dn = 65 MM	buc	20.50	57.14	1,171.46
9	EF01C01> - Montare tablou electric complet echipat conform schema monofilara 1	buc	1.00	13,984.11	13,984.11
			material:	13,562.68	13,562.68
			manopera:	421.43	421.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	desc - Descarcator de supratensiune, clasa T2 (II, C), modular, 4 poli, Un=385V	buc	1.00	1,578.04	1,578.04
9.2	intreruptor - Intreruptor automat carcasa turnata 4P 125A 36kA IP20 111811	buc	1.00	4,052.33	4,052.33
9.3	tablou - Cutie metalica+contrapanou montaj pe soclu	buc	1.00	7,932.31	7,932.31
10	W1MN07A# - Priza de pamant zincata cu un contur montata in sant existent .	buc	1.00	4,435.99	4,435.99
			material:	2,746.80	2,746.80
			manopera:	1,689.20	1,689.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	7309903 - Priza pamint 1 contur, banda OL-zn 40X4 L = 24M, 4 electrozi din teava zincata de 2 1/2 "de 1,5 M	buc	1.00	2,738.58	2,738.58
11	EH09A01 - Incercare verificare priza pamant	BUC.	1.00	852.45	852.45
			material:	0.00	0.00
			manopera:	48.11	48.11
			utilaj:	804.34	804.34
			transport:	0.00	0.00
12	W2J06A# - Verificarea instalatiilor in vederea receptiei si a punerii in functiune trifazic	buc	1.00	192.43	192.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	192.43	192.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	RTR2RC49147 - Statie reincarcare formata din 2 locuri de incarcare dintre care unul lent 22 kW c.a. si unul rapid 50 kW c.c.	buc	1.00	103,093.88	103,093.88
			material:	102,138.23	102,138.23
			manopera:	955.65	955.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13.1	sr1r1l - Statie reincarcare formata din 2 locuri de incarcare dintre care unul lent 22 kW c.a. si unul rapid 50 kW c.c.	buc	1.00	102,138.23	102,138.23
14	RTR2RC49142 - Statie reincarcare formata din 2 locuri de incarcare lente 22 kW c.a.	buc	1.00	52,024.77	52,024.77
			material:	51,069.12	51,069.12
			manopera:	955.65	955.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	sr2l - Statie reincarcare formata din 2 locuri de incarcare lente 22 kW c.a.	buc	1.00	51,069.12	51,069.12

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
27.55	314.91	182,933.14	14,838.05	1,029.15	0.00	198,800.34

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	333.86	0.00	0.00	333.86
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		182,933.14	15,171.91	1,029.15	0.00	199,134.20

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	18,293.31	1,517.19	102.92	0.00	19,913.42
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		201,226.45	16,689.10	1,132.07	0.00	219,047.62

Beneficiu

Profit	5.0000 %	10,061.32	834.45	56.60	0.00	10,952.38
T4 = T3 + Beneficiu		211,287.77	17,523.55	1,188.67	0.00	230,000.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	230,000.00
TVA (21.00%)	48,300.00
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	278,300.00

Beneficiar
UAT Comuna Mitreni



Proiectant
SC Euro Electric SRL

Beneficiar: UAT Comuna Mitreni
 Executant: SC Euro Electric SRL
 Proiectant: SC Euro Electric SRL
 Obiectivul: Reabilitare moderata a cladirii publice Centrul Medical Clatesti in cadrul UAT Mitreni, jud. Calarasi 11.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reincarcare vehicule electrice
 Obiectul: 1 Statii reincarcare
 Stadiul fizic: 1 Statii reincarcare



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100018764 - Cablu electric ACYABY 3x70+35 mmp	m	5.15	4.47	23.02	Depozit	0.00
2	100018768 - Cablu ACYABY 3X120+70 mmp	m	61.80	104.35	6,448.64	Depozit	0.00
3	12312 - Cablu electric ACYABY 3x35 + 16 mmp	m	5.15	40.89	210.58	Depozit	0.00
4	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6.05	791.57	4,787.42	Depozit	15.18
5	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	1.25	101.12	126.40	Depozit	1.69
6	2201701 - Piatra sparta pentru drumuri R.sediment 8-15 MM.	mc	5.50	100.73	554.04	Depozit	8.25
7	2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.01	1,455.47	7.86	Depozit	0.00
8	3064291 - Material marunt	%			66.82	Depozit	0.00
9	5886899 - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111	kg	0.06	8.30	0.50	Depozit	0.00
10	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	2.30	7.79	17.91	Depozit	2.30
11	6309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru	kg	0.18	9.19	1.65	Depozit	0.00
12	6704679 - Tub flexibil metalic tip spd cu dn = 65 MM	buc	20.50	57.14	1,171.46	Depozit	0.02
13	7309903 - Priza pamint 1 contur, banda OL-zn 40X4 L = 24M, 4 electrozi din teava zincata de 2 1/2 "de 1,5 M	buc	1.00	2,738.58	2,738.58	Depozit	0.11
14	7801035 - Material marunt	%			8.22	Depozit	0.00
15	desc - Descarcator de supratensiune, clasa T2 (II, C), modular, 4 poli, Un=385V	buc	1.00	1,578.04	1,578.04	Depozit	0.00
16	intreruptor - Intreruptor automat carcasa turnata 4P 125A 36kA IP20 111811	buc	1.00	4,052.33	4,052.33	Depozit	0.00
17	sr1r1l - Statie reincarcare formata din 2 locuri de incarcare dintre care unul lent 22 kW c.a. si unul rapid 50 kW c.c.	buc	1.00	102,138.23	102,138.23	Depozit	0.00
18	sr2l - Statie reincarcare formata din 2 locuri de incarcare lente 22 kW c.a.	buc	1.00	51,069.12	51,069.12	Depozit	0.00
19	tablou - Cutie metalica+contrapanou montaj pe soclu	buc	1.00	7,932.31	7,932.31	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					182,933.14	Greutate	27.55

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

Beneficiar
UAT Comuna Mitreni



Proiectant
SC Euro Electric SRL

Beneficiar: UAT Comuna Mitreni
 Executant: SC Euro Electric SRL
 Proiectant: SC Euro Electric SRL
 Obiectivul: Reabilitare moderata a cladirii publice Centrul Medical Clatesti in cadrul UAT Mitreni, jud. Calarasi 11.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reincarcare vehicule electrice
 Obiectul: 1 Statii reincarcare
 Stadiul fizic: 1 Statii reincarcare



Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	2.22	44.43	98.64	100.00
2	13410 - Dulgher constructii	1.20	68.75	82.50	100.00
3	14100 - Electrician	40.00	47.78	1,911.31	100.00
4	14160 - Electrician linii electrice aeriene	26.95	62.68	1,689.20	100.00
5	15000 - Fierar beton	0.60	44.43	26.66	100.00
6	17130 - Instalator electrician	145.11	48.11	6,980.94	100.00
7	20600 - Muncitor de deservire	90.00	40.47	3,642.04	100.00
8	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.28	40.47	51.80	100.00
9	26100 - Sapator	1.80	40.47	72.84	100.00
10	31000 - Zidar	5.75	49.07	282.13	100.00
Ore Manopera		314.91	TOTAL	14,838.05	

Beneficiar
UAT Comuna Mitreni



Proiectant
SC Euro Electric SRL

Beneficiar: UAT Comuna Mitreni
 Executant: SC Euro Electric SRL
 Proiectant: SC Euro Electric SRL
 Obiectivul: Reabilitare moderata a cladirii publice Centrul Medical Clatesti in cadrul UAT Mitreni, jud. Calarasi I1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reincarcare vehicule electrice
 Obiectul: 1 Statii reincarcare
 Stadiul fizic: 1 Statii reincarcare



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	0.49	419.65	203.95
2	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	0.96	3.57	3.43
3	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0.35	49.82	17.44
4	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	1.00	804.34	804.34
TOTAL Utilaje				1,029.15

Beneficiar
UAT Comuna Mitreni



Proiectant
SC Euro Electric SRL

Beneficiar: UAT Comuna Mitreni
Executant: SC Euro Electric SRL
Proiectant: SC Euro Electric SRL
Obiectivul: Reabilitare moderata a cladirii publice Centrul Medical Clatesti in cadrul UAT Mitreni, jud. Calarasi I1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reincarcare vehicule electrice
Obiectul: 1 Statii reincarcare
Stadiul fizic: 1 Statii reincarcare



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Beneficiar
UAT Comuna Mitreni



Proiectant
SC Euro Electric SRL